

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1			Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe (wsp. 2 do R)			
1 d.1	KNR 4-03 1118-02		Odlączenie i demontaż przewodów instalacji ogrzewania ławek i uchwytów z tworzywa do 3 przewodów w ciągu	m		
			12 * 3,50	m	42,000	
					RAZEM	42,000
2 d.1	KNR 4-04 1006-03		Demontaż ławek kościelnych i wyposażenia zakrystii z przygotowaniem do wywozu w miejsce przechowania.	szt.		
			16	szt.	16,000	
					RAZEM	16,000
3 d.1	TZKNBK I 0827-01		Ręczne przenoszenie wyposażenia (ławek) w jednym poziomie na odległość do 10 m	szt.		
			poz.2	szt.	16,000	
					RAZEM	16,000
4 d.1	TZKNBK XI -183		Rozebranie posadzek z desek z oderwaniem listew przyściennych	m2		
	Nawa główna		(8,40 * 7,54) + (2,91 * 5,68)	m2	79,865	
			A (Suma częściowa)	m2	<u>79,865</u>	
	cokoły 1		(8,40 + 7,54 + 7,45 + 8,40)		31,790	
			B (Obliczenie pomocnicze)		<u>31,790</u>	
			poz.4 B * 0,12	m2	3,815	
			C (Suma częściowa)	m2	<u>3,815</u>	
	Zakrystia		5,11 * 2,98	m2	15,228	
			D (Suma częściowa)	m2	<u>15,228</u>	
	cokoły 2		2,98 + 5,11 + 2,8 + 5,11		16,000	
			E (Obliczenie pomocnicze)		<u>16,000</u>	
			poz.4 D * 0,12	m2	1,827	
			F (Suma częściowa)	m2	<u>1,827</u>	
					RAZEM	100,735
5 d.1	KNR 4-04 0405-04		Rozebranie drewnianych legarów	m		
	Nawa główna		7,54 * 9 + 5,68 * 3	m	84,900	
			A (Suma częściowa)	m	<u>84,900</u>	
	Zakrystia		2,98 * 6	m	17,880	
			B (Suma częściowa)	m	<u>17,880</u>	
					RAZEM	102,780
6 d.1	TZKNBK I 0808-01		Ręczne przenoszenie drewna budowlanego z rozbiórki, desek, legarów itp. o ciężarze do 50 kg w jednym poziomie na odległość do 10 m	m3		
			poz.4 * 0,025	m3	2,518	
			poz.5 * 0,10 * 0,12	m3	1,233	
					RAZEM	3,751
7 d.1	KNR 4-01 0108-01 0108-04		Wywóz materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość 16 km	m3		
			poz.6	m3	3,751	
					RAZEM	3,751
8 d.1			Wywóz wyposażenia wraz z kosztami składowania	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
9 d.1	TZKNBK IV -542		Ręczne rozebranie filarków z cegły o grubości 1 i więcej ceg. na zaprawie wapiennej - przyjęto 50%	m3		
			50% * (9 * 4 * 0,5 + 3 * 4 * 0,5 + 6 * 3 * 0,5) * 0,25 * 0,25	m3	1,031	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	1,031
10 d.1	KNR 19-01 0116-04		Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z parteru - usunięcie starej zasypki piaskowej	m3		
			(poz.4 A + poz.4 D) * 0,05	m3	4,755	
					RAZEM	4,755
11 d.1	KNR 4-01 0105-05 0105-07		Przewóz ziemi taczkami na odległość 30 m w gruncie kat. III	m3		
			poz. 10	m3	4,755	
					RAZEM	4,755
12 d.1	KNR 4-01 0108-01 0108-04		Wywóz materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość 16 km	m3		
			poz.9 + poz.10	m3	5,786	
					RAZEM	5,786
13 d.1			Opłata za wysypisko	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					RAZEM	2,000
14 d.1	TZKNBK IV -389		Słupy i filarki pod legary o wym. 1x1 cegły na zaprawie cementowej z cegły budowlanej kl. 100, - przyjęto 50%	m		
			$(9 * 4 * 0,5 + 3 * 4 * 0,5 + 6 * 3 * 0,5) * 50\%$	m	16,500	
					RAZEM	16,500
15 d.1	TZKNBK VII -31		Izolacja pozioma filarków z papy termoizolacyjnej - pierwsza warstwa	m2		
			$(9 * 4 * 0,5 * 0,5 + 3 * 4 * 0,5 * 0,5 + 6 * 3 * 0,5 * 0,5)$	m2	16,500	
					RAZEM	16,500
16 d.1	TZKNBK VII -32		Izolacja pozioma z papy - druga warstwa.	m2		
			poz.15	m2	16,500	
					RAZEM	16,500
17 d.1	TZKNBK XI -76		Podkład z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym z przemieszaniem po oprysku	m3		
			poz.10	m3	4,755	
					RAZEM	4,755
18 d.1	TZKNBK VII -226		Impregnacja podsypki preparatem ALTAX Boramon C30 z przemieszczeniem składników	m3		
			poz.17	m3	4,755	
					RAZEM	4,755
2			Wymiana podłogi drewnianej - Nawa główna			
19 d.2	TZKNBK V -079		Ułożenie legarów podłogowych z drewna dębowego ciosanego lub twardego	m3		
			poz.5 A * 0,12 * 0,10	m3	1,019	
					RAZEM	1,019
20 d.2	TZKNBK VII -292		Impregnacja legarów, bali i krawędziaków przez jednokrotne powlekanie preparatami Valtti Base TIKKURILLA	m2		
			poz.5 A * (0,12 + 0,10 + 0,12 + 0,10)	m2	37,356	
					RAZEM	37,356
21 d.2	TZKNBK XVII 61-18		Wykonywanie rurką winidurą typu RL 47 przepustów instalacji elektrycznej o dł. do 30 cm. w przestrzeni podpodłogowej	szt.		
			12	szt.	12,000	
					RAZEM	12,000
22 d.2	TZKNBK XI -53		Ułożenie podłogi na legarach z desek dębowych gr. 22mm i szer. 20-22 cm	m2		
			poz.4 A	m2	79,865	
					RAZEM	79,865

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
23 d.2	TZKNBK VII -291		Impregnacja desek przez jednokrotne powlekanie preparatami Valtti Base TIKKURILLA	m2		
			poz.22	m2	79,865	
					RAZEM	79,865
24 d.2	TZKNBK XI -67		Umocowanie cokołu przyściennego z listew dębowych	m		
			poz.4 B	m	31,790	
					RAZEM	31,790
25 d.2	TZKNBK XI -69		Lakierowanie posadzek i parkietów	m2		
			poz.22	m2	79,865	
					RAZEM	79,865
3			Wymiana podłogi drewnianej - Zakrystia			
26 d.3	TZKNBK V -079		Ułożenie legarów podłogowych z drewna dębowego ciosanego lub twardego	m3		
			poz.5 B * 0,12 * 0,10	m3	0,215	
					RAZEM	0,215
27 d.3	TZKNBK VII -292		Impregnacja legarów, bali i krawędziaków przez jednokrotne powlekanie preparatami Valtti Base TIKKURILLA	m2		
			poz.5 B * (0,12 + 0,10 + 0,12 + 0,10)	m2	7,867	
					RAZEM	7,867
28 d.3	TZKNBK XI -53		Ułożenie podłogi na legarach z desek dębowych gr. 22mm i szer. 20-22 cm	m2		
	Zakrystia		poz.4 D	m2	15,228	
					RAZEM	15,228
29 d.3	TZKNBK VII -291		Impregnacja desek przez jednokrotne powlekanie preparatami Valtti Base TIKKURILLA	m2		
			poz.28	m2	15,228	
					RAZEM	15,228
30 d.3	TZKNBK XI -67		Umocowanie cokołu przyściennego z listew dębowych	m		
	cokoły 2		poz.4 E	m	16,000	
					RAZEM	16,000
31 d.3	TZKNBK XI -69		Lakierowanie posadzek i parkietów	m2		
			poz.28	m2	15,228	
					RAZEM	15,228
4			Remont podłogi - Chór			
32 d.4	TZKNBK XI -180		Ocyklinowanie posadzki z deszczulek starych nie zniszczonych	m2		
	chór		7,54 * 1,75	m2	13,195	
					RAZEM	13,195
33 d.4	TZKNBK XI -67		Umocowanie cokołu przyściennego z listew dębowych	m		
			7,54 + 1,75 + 1,75	m	11,040	
					RAZEM	11,040
34 d.4	TZKNBK XI -69		Lakierowanie posadzek i parkietów	m2		
			poz.32	m2	13,195	
					RAZEM	13,195
5			Ponowny montaż wyposażenia			
35 d.5	TZKNBK I 0823-01		Ręczne przenoszenie ładunków - wyposażenie zakrystii i ławek kościelnych o ciężarze do 50 kg w jednym poziomie na odległość do 10 m	t		
			16 * 0,050	t	0,800	
					RAZEM	0,800

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36 d.5			Ponowny montaż ławek kościelnych i wyposażenia zakrystii	szt		
			16	szt	16,000	
					RAZEM	16,000
37 d.5	TZKNBK XVII 46-02		Linie instalacyjne w rurkach winidurowych - odtworzenie linii zasilania ogrzewaniem ławek	m		
			12	m	12,000	
					RAZEM	12,000
38 d.5	TZKNBK XVII 60-02		Przyłączenie przewodów instalacji ogrzewania ławek	szt.		
			12	szt.	12,000	
					RAZEM	12,000
39 d.5	KNR-W 4-03 1208-03		Pomiary rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 3-fazowym. Ogrzewanie ławek	pomiar		
			12	pomiar	12,000	
					RAZEM	12,000